



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

Site: [www.agronomica.sc.gov.br](http://www.agronomica.sc.gov.br)

### ORÇAMENTO

Descrição do item	Valor Unitario	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	%
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1 Placa da obra padrão Governo Federal	R\$ 319,00	M2	6,00	R\$ 1.914,00	3,33
1.2 Locação da obra (execução de gabarito)	R\$ 2,19	M2	228,94	R\$ 501,38	0,87
1.3 Demolição Cobertura existente.	R\$ 324,00	M2	12,00	R\$ 3.888,00	6,76
				<b>R\$ 6.303,38</b>	<b>10,96</b>
<b>2 SISTEMAS DE COBERTURA</b>					
2.1 Estrutura metálica	R\$ 79,36	M2	228,94	R\$ 18.168,68	31,58
2.2 Telha Sanduiche metálica	R\$ 95,00	M2	228,94	R\$ 21.749,30	37,81
2.3 Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	R\$ 35,55	M	21,10	R\$ 750,11	1,30
2.4 Calha em chapa metálica NÂº 22 desenvolvimento de 50 cm	R\$ 45,31	M2	56,00	R\$ 2.537,36	4,41
2.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	R\$ 22,17	M	68,00	R\$ 1.507,56	2,62
2.6 Pingadeira (chapim) em concreto	R\$ 24,99	M	70,00	R\$ 1.749,30	3,04
				<b>R\$ 46.462,30</b>	<b>80,76</b>
<b>3 PINTURA</b>					
3.1 Pintura da Estrutura - Cor padrão escola Municipal	R\$ 9,32	M2	453,60	R\$ 4.227,55	7,35
				<b>R\$ 4.227,55</b>	<b>7,35</b>
<b>4 SERVIÇOS FINAIS</b>					
4.1 Limpeza final da obra	R\$ 2,34	UNID.	228,94	R\$ 535,72	0,93
				<b>R\$ 535,72</b>	<b>0,93</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 57.528,95</b>	<b>100</b>

Agronômica - SC, 15 de Outubro de 2017

