

QUADRO DE COMPOSIÇÕES

| Descrição | | | | | UN | Cód. |
|--|--------|------|------------|--------|-----------|---------------|
| REGULARIZAÇÃO E APOIAMENTO MANUAL | | | | | m2 | CED001 |
| Descrição | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5 | h | 17,61 | SINAPI | 88316 | 8,81 |
| Σ | | | | | | 8,81 |

| Descrição | | | | | UN | Cód. |
|---|--------|------|------------|----------|-----------|---------------|
| FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | | | | | m2 | CED002 |
| Descrição | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor |
| LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | 1,1 | M2 | 0,89 | SINAPI-I | 3777 | 0,98 |
| IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2 | H | 20,65 | SINAPI-C | 88270 | 4,13 |
| Σ | | | | | | 5,11 |

| Descrição | | | | | UN | Cód. |
|---|--------|------|------------|----------|-----------|---------------|
| ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | | | | | m2 | CED003 |
| Descrição | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor |
| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 0,015 | KG | 15,82 | SINAPI-I | 43132 | 0,24 |
| TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | 1,03 | M2 | 10,78 | SINAPI-I | 21141 | 11,1034 |
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,03 | H | 23,53 | SINAPI-C | 88245 | 0,71 |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,06 | H | 17,61 | | 88316 | 1,0566 |
| Σ | | | | | | 13,10 |

| Descrição | | | | | UN | Cód. |
|---|--------|------|------------|----------|-----------|---------------|
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO M2 ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | | | | | m2 | CED004 |
| Descrição | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor |
| PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | 1,07 | M2 | 49,51 | | 1292 | 52,98 |
| ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | 8,62 | KG | 1,26 | SINAPI-I | 37595 | 10,8612 |
| REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | 0,14 | KG | 2,40 | SINAPI-I | 34357 | 0,34 |
| AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,31 | H | 23,58 | SINAPI-C | 88256 | 7,3098 |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,17 | H | 17,61 | | 88316 | 2,9937 |
| Σ | | | | | | 74,48 |

| Descrição | UN | Cód. |
|-----------|----|------|
|-----------|----|------|

| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | | | | | UN | CED005 |
|---|--------|------|------------|----------|-------|---------------|
| Descrição | Coefi. | Uni. | Valor uni. | Fonte | Cód. | Valor |
| VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 5,87 | | 86879 | 5,87 |
| SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNEC | 1 | UN | 8,82 | SINAPI-I | 86883 | 8,82 |
| ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 7,25 | SINAPI-I | 86884 | 7,25 |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 107,41 | SINAPI-C | 86904 | 107,41 |
| | | | | | Σ | 129,35 |