

Gabriela - Licitação

De: Gabriela - Licitação <licitacao@agronomica.sc.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 28 de setembro de 2023 11:36
Para: 'licitacoes@ofack.com.br'
Assunto: RES: Solicitação de esclarecimento TOMADA DE PREÇOS 07/2023
Anexos: WhatsApp Image 2023-09-28 at 07.52.54 (2).jpeg; WhatsApp Image 2023-09-28 at 07.52.54.jpeg

Prezados,

Em contato com o setor de engenharia da AMAVI, responsável pela elaboração do projeto, tivemos a seguinte resposta:

Os blocos do projeto, possuem espaço para colocação da armadura. São colocados no interior do bloco, sem a necessidade de ser canaleta e sem precisar rasgar o bloco na obra. Conforme imagem em anexo.

Atenciosamente,

Gabriela Carolina da Silva
Departamento de Administração e Finanças Prefeitura Municipal de Agronômica
Fone: (47) 3542-0166
Horário de expediente: Segunda a quinta-feira: 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h00.
Sexta-feira: 08h00min às 12h00min
licitacao@agronomica.sc.gov.br

-----Mensagem original-----

De: licitacoes@ofack.com.br [mailto:licitacoes@ofack.com.br] Enviada em: quarta-feira, 27 de setembro de 2023 09:41

Para: licitacao@agronomica.sc.gov.br; planejamento@agronomica.sc.gov.br

Assunto: Solicitação de esclarecimento TOMADA DE PREÇOS 07/2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA/SC

REF: TOMADA DE PREÇOS 07/2023 -solicitação de esclarecimento

Vimos com a presente conforme disposto na lei 8666/93 e suas alterações posteriores encaminhar tempestivamente solicitação de esclarecimento referente ao processo 56/2023, tomada de preços 07/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NA RUA HENRIQUE REUTER, NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC conforme abaixo:

1) o projeto dos muros prevê a utilização de reforços na horizontal e na vertical. Caso sejam utilizados blocos de concreto normais, os mesmos apresentam furos na vertical e os reforços podem ser inseridos. Para os reforços horizontais podem ser utilizados blocos canaletas, contudo para isso deveriam ser furados no local um a um. As armaduras de reforço horizontais podem ser posicionadas na junta da argamassa ou necessariamente precisam ser

posicionadas no centro dos blocos? se precisam ser posicionadas no centro dos blocos como foi pensado o método executivo?(DESENHO EM ANEXO)

Att

Eng. Fabricio Kummer
OFACK PROJETOS ESPECIAIS Ltda