



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

"CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI"

Site: www.agronomica.sc.gov.br Email: prefeitura@agronomica.sc.gov.br

CNPJ: 83.102.590/0001-90 - Fone/Fax: (47)3542-0166

Rua Sete de Setembro, nº 215 - Centro - 89188-000 - Agronômica/ SC

ORÇAMENTO

RELATÓRIO DE PREJUÍZOS NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Agronômica	Endereço: Rua Sete de setembro, 215	Cidade: Agronômica
Descrição: Reconstrução dos danos causados pelas enchentes no município	Bairro: Centro	
		BDI: 22,47%
		Data base: NOVEMBRO/2023
Referencia Orçamento: NOVEMBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 14/12/2023 00:14:43 Termo de homologação do processo licitatório, licitação nº 0037/2023 - CINCATARINA	DATA DE RT: 13/12/2023	Revisão: 00

ITEM	SERVIÇO/INSUMO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO	UN	QUANT	CUSTO UNIT. SEM BDI	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	CÓDIGO	FONTES
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							Σ R\$ 2.509,14		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição obtida através do cronograma de obra, dentro dos parametros do Acórdão 2622/2013 TCU	VB	1,00	2.048,78	22,47%	R\$ 2.509,14	R\$ 2.509,14	CPA151	COMPOSIÇÃO
2	CANTEIRO DE OBRA							Σ R\$ 4.606,13		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 171KM, VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA CIDADE DE ITAJAÍ (INCLUSO MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E IÇAMENTO)	Mobilização e desmobilização do container	VB	1,00	2.871,03	22,47%	R\$ 3.516,15	R\$ 3.516,15	CPA152	COMPOSIÇÃO
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	Locação de Container para canteiro de obra com banheiro.	MES	1,00	890,00	22,47%	R\$ 1.089,98	R\$ 1.089,98	10775	SINAPI-I
3	SERVIÇOS INICIAIS							Σ R\$ 1.256,05		
3.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ARMAÇÃO DE MADEIRA	Placa de identificação da obra (PADRÃO DO CONVENIO) em aço galvanizado e armação de madeira	M2	2,88	356,11	22,47%	R\$ 436,13	R\$ 1.256,05	CPA137	COMPOSIÇÃO
4	RECONSTRUÇÃO DE PISO							Σ R\$ 86.756,39		
4.1	PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCAÇÃO)	Piso vinílico	M2	342,87	161,48	22,47%	R\$ 197,76	R\$ 67.805,97	38180	SINAPI-I
4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Regularização de piso, espessura 3cm	M2	342,87	45,13	22,47%	R\$ 55,27	R\$ 18.950,42	87630	SINAPI-C
5	DIVISÓRIAS							R\$ 44.514,94		
5.0	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	Drywall com guias simples	M2	206,25	176,23	22,47%	R\$ 215,83	R\$ 44.514,94	96367	SINAPI-C
6	FORRO DE PVC							R\$ 18.626,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRÔNOMICA

"CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI"

Site: www.agronomica.sc.gov.br Email: prefeitura@agronomica.sc.gov.br

CNPJ: 83.102.590/0001-90 - Fone/Fax: (47)3542-0166

Rua Sete de Setembro, nº 215 – Centro - 89188-000 – Agronômica/ SC

6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forro de PVC	M2	181,00	81,95	22,47%	R\$	100,36	R\$	18.165,16	96486	SINAPI-C
6.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Remoção de forro de PVC	M2	181,00	2,08	22,47%	R\$	2,55	R\$	461,55	97640	SINAPI-C
7 PORTAS										R\$ 6.636,00		
7.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Porta de madeira	UN	7,00	774,07	22,47%	R\$	948,00	R\$	6.636,00	90790	SINAPI-C
8 ARMÁRIOS										R\$ 13.818,70		
8.1	ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, CONFORME DESENHO Nº CIN19890 E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN19890)	Armários	UN	14,00	805,95	22,47%	R\$	987,05	R\$	13.818,70	CIN19890	CINCATARINA
9 PINTURA										R\$ 19.404,49		
9.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura externa e interna	M2	1253,52	12,64	22,47%	R\$	15,48	R\$	19.404,49	88489	SINAPI-C
TOTAL									R\$	198.128,55		

DECLARAÇÕES:

1 Os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista e mensalista, com ou sem desoneração, atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.

2 Após a simulação deste orçamento com as tabelas do SINAPI com e sem desoneração, e atribuindo no orçamento os respectivos impostos necessários para cada situação, foi verificado que a alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO.

3 Na elaboração do orçamento, os custos dos itens SINAPI com atribuição São Paulo (AS) foram verificados, sendo que a especificidade local justifica a manutenção desses.

VIRGÍNIA GAYA CABIDO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU 51754-2

Agronômica, 18 de dezembro de 2023.