

ORÇAMENTO 0035/2024

PREFEITURA DE AGRONÔMICA

SETOR DE LICITAÇÕES

RUA SETE DE SETEMBRO, 215, CENTRO, AGRONÔMICA / SC.

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO.

UM TANQUE DE INOX 304 REMANUFATURADO, COSTADO DE 3MM, CALOTA DE 4MM, 01 COMPARTIMENTO COM CAPACIDADE DE 12.000 (DOZE MIL LITROS). TANQUE ACOMPANHA PLATAFORMA DE ALUMÍNIO E ESCADA DE INOX 304.

TANQUE VAI INSTALADO COM:

- 01 BOMBA DE ALTA PRESSÃO DE 1.700L P/M, COM MULTIPLICADOR
- CHUVEIRO TRAZEIRO QUE ACIONA DE DENTRO DO CAMINHÃO (MOLHAR ESTRADAS E ETC).
- LEQUES DIANTEIRO QUE ACIONA DE DENTRO DO CAMINHÃO (LAVAR RUAS ETC).
- CARRETEL COM 20M DE MANGUEIRA (MOLHAR JARDINS, LAVAR PAREDES, ETC)
- TUBULAÇÃO DE ENTRADA DE 2.1/2 POLEGADAS DE INOX
- TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE 2 POLEGADAS DE INOX
- 04 REGISTROS DE 2 POLEGADAS.
- 03 REGISTROS DE 2.1/2 POLEGADAS
- 02 REGISTROS DE 1.1/2 POLEGADAS
- 01 ENTRADA EM CIMA DO TANQUE COM 500MM DE DIAMETRO, COM TAMPA DE INOX.
- 01 ENTRADA LATERAL PARA ABASTECIMENTO DE 2.1/2 POLEGADAS NO FORMATO HIDRANTE
- 01 CARDAN E 01 TOMADA DE FORÇA.

INSTALAR TANQUE EM CIMA DO CHASSI CAMINHÃO:

- ALONGAR CHASSI (CONFORME NECESSIDADE)
- ADEQUAR ENTRE EIXOS
- PINTAR TODO O CASSI
- PARACHOQUE TRASEIRO, NO PADRÃO INMETRO (MEDIDAS DE ALTURA, ESPESSURA, ETIQUETAS E FAIXA REFLETIVA).
- GRAMPOS EM FORMATO U, COM TRAVESSA E PORCAS PARA FIXAR TANQUE AO CHASSI DO CAMINHÃO

Rodovia SC 110, Rio Antinhas – Petrolândia / SC – CEP: 88.430-000 –

e-mail: agrissoldas.adm@gmail.com – Fone: (47) 3840-0100 / 99133-0667

- INSTALAR PROTEÇÃO LATERAL EM ALUMÍNIO COM ETIQUETA
- INSTALAR 04 PARALAMAS COM SUPORTES E 02 APARA BARROS COM SUPORTE NOS PNEUS TRASEIROS.
- FAIXAS REFLETIVAS NAS LATERAIS DO TANQUE

INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

- NO CHASSI (DEPOIS DE ALONGAR)
- LANTERNAS TRASEIRAS
- LUZES LATERAIS (AQUELAS REDONDAS) NO TANQUE
- AS LUZES 03 MARIAS EM CIMA DO TANQUE

DOCUMENTAÇÃO

- REALIZAR TESTE TACÓGRAFO
- VISTORIA NO GAVA
- MUDAR CATEGORIA DO IMPLEMENTO PARA TANQUE

ENFIM, TANQUE INSTALADO, DOCUMENTADO, PRONTO PRA TRABALHAR.

VALOR DO INVESTIMENTO R\$ 186.200,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS)

PRAZO DE ENTREGA

- 37 DIAS ÚTEIS

FORMA DE PAGAMENTO:

R\$ 62.066,66 (SESSENTA E DOIS MIL REAIS E SESSENTA REAIS COM SESSENTA E SEIS CENTAVOS), NA AUTORIZAÇÃO DA PROPOSTA.

R\$ 62.066,66 (SESSENTA E DOIS MIL REAIS E SESSENTA REAIS COM SESSENTA E SEIS CENTAVOS), NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO.

R\$ 62.066,66 (SESSENTA E DOIS MIL REAIS E SESSENTA REAIS COM SESSENTA E SEIS CENTAVOS), BOLETO PARA 20 DIAS APÓS A ENTREGA DO EQUIPAMENTO.

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 DE AGOSTO DE 2024

PETROLÂNDIA, 01 DE AGOSTO DE 2024

IR Implementos Rodoviários MARTINS

Data: 04/07/2024

Empresa: IR MARTINS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ: 25.004.619/0001-03

Endereço: Rua Erna Hoier Correa, nº 780, CEP 88307720, Bairro: Carvalho, Itajai-SC

E-mail: financeiro@irmartins.com.br

ORÇAMENTO: 22557

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMIA

Endereço: Rua sete de setembro, nº 215, Centro, Agronomica -SC

PEÇAS

- 01 TANQUE DE INOX
- 01 TAMPA DE INOX
- 01 BOMBA DE ALTA PRESSÃO
- 01 CARDAN
- 01 TOMADA DE FORÇA
- 01 CHUVEIRO TRASEIRO C/ACIONAMENTO INTERNO
- 01 LEQUE DIANTEIRO C/ ACIONAMENTO INTERNO
- 01 TUBULAÇÃO DE ENTRADA 2 POLEGADAS
- 01 TUBULAÇÃO DE SAÍDA 2 POLEGADAS
- 01 PARACHOQUE TRASEIRO
- 01 ENTRADA LATERAL P/ABASTECIMENTO
- 04 REGISTROS 2 POLEGADAS
- 03 REGISTROS 2 POLEGADAS
- 02 REGISTROS 2 POLEGADAS
- 01 KIT GRAMPO
- 04 PARALAMAS
- 08 SUPORTES PARA LAMAS
- 02 JOGO DE APARA BARRO
- 02 SUPORTE APARA BARRO
- 01 CARRETEL DE MANGUEIRA 20M

SERVIÇOS

- SERVIÇO DE ALONGAMENTO DE CHASSI
- SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO ENTRE EIXO
- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO TANQUE SOBRE O CHASSI
- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS PARALAMAS
- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PROTETOR LATERAL
- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA TANQUE
- SERVIÇO DE PINTURA DO CHASSI

DOCUMENTAÇÃO + VISTORIA (MUDANÇA DE CATEGORIA)

TOTAL GERAL: R\$ 181.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

PROPOSTA VÁLIDA ATÉ 11/07/2024

X

25.004.619/0001-03

IR MARTINS SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA

Rua Erna Hoier Corrêa, nº 780
Carvalho - CEP 88.307-720
ITAJAÍ - SC



Equipamentos Litoral.

Rua 1202, Nº 715, Ilhota, Itapema -SC

Telefone: (47) 3361-7139

E-mail: equipamentoslitoralsc@gmail.com

PROPOSTA-002

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA

Endereço: rua sete de setembro ,215 ,centro Agronomica sc

DESCRIMINAÇÃO DA PROPOSTA E SERVIÇOS

- 01 TANQUE DE INOX 304 REMANUFATURADO , COSTADO 3,00MM, CALOTA 4MM, 01 compartimento CAP.12.000 LTS.
Escada INOX plataforma em aluminio
- 01 tampa 500MM de diâmetro inox
- INSTALAÇÃO DO TANQUE SOBRE O CHASSI
- ALONGAMENTO DO CHASSIS
- ADEQUAÇÃO DO ENTRE EIXO
- PARACHOQUE TRASEIRO PADRAO INMETRO
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO TANQUE
(LANTERNAS LATERAIS E TRÊS MARIAS)
- 01 bomba de alta pressão (1.700L P/M) com multiplicador
- 01 cardan
- 01 tomada de força
- Chuveiro traseiro com acionamento interno
- Leque dianteiro com acionamento interno
- Tubulação de entrada em 2x1/2 POL INOX
- Tubulação de saída 2 POL INOX
- Entrada lateral para abastecimento 2x1/2 (hidrante)
- 04 registro 2POL
- 03 registro 2x1/2POL
- 02 registro 1x1/2 POL
- Carretel 20 m mangueira

- INSTALAÇÃO DOS PARALAMAS
(04 PARALAMAS, 8 SUPORTES PARA-LAMAS,02 JOGO DE APARA BARRO,2 SUPORTE APARA BARRO).
- KIT GRAMPO
- INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL
- Pintura do chassis
- MUDANÇA DE CATEGORIA de implemento

- VISTORIAS
- DOCUMENTAÇÃO

PRAZO PARA MONTAGEM DO TANQUE 30 DIAS UTEIS, APÓS A ENTREGA DO VEICULO.

TOTAL

R\$ 178.200.00

FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR ...

PROPOSTA VÁLIDA ATÉ 10/07/2024.

Itapema, 10 de junho de 2024.

EQUIPAMENTOS LITORAL.