ORÇAMENTO POÇO ARTESIANO



RIOSUL POÇOS ARTESIANOS LTDA

Rua Selesta Fronza N85 ,Taboão ,Rio do Sul SC
Telefone: 47 98834-5060
CNPJ ; 321140150001-77

ORÇAMENTO N ; 6987115
DATA: 30/07/2025

CLIENTE :
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA
CNPJ ; 831025900001-90
R.SETE DE SETEMBRO ,215 ,CENTRO
,AGRONOMICA SC

COMENTÁRIOS OU INSTRUÇÕES ESPECIAIS:
Orçamento perfuração e instalação de poço artesiano.

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100	PERFURAÇÃO EM 6'' (150mm)	140	14.000
20	REVESTIMENTO GEO MECANICO 6'' STANDART	150	3.000
1	BOMBA 1.5CV ,MONO 220V 21 ESTAGIOS MARCA EBARA	4800	4800
1	PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO ,COMPATIVEL COM BOMBA 1.5CV	2400	2400
20	TUBO EDUTOR GEO 1.1/4'' ,BARRA 4MTS	85	1700
21	LUVA GEO 1.1/4''	11	231
130	CABO PP 2X6mm	24	3120
150	CABO PP 2X2.5mm	8	1200
150	MANGUEIRA PEAD 32mm	15	2250
2	CONECÇÃO PEAD	15	30
1	VALVULA RETENÇÃO 1.1/4	180	180
1	TAMPA DE POÇO 6'' ALUMINIO	150	150
1	CURVA GALV 1''	35	35
1	TANQUE POLIETILENO 10.000 LITROS	6900	6900
1	BASE PARA TANQUE 4,0 X 4,0 X 0,15	300	300
4	CONCRETO USINADO	850	3400
4	MALHA POP 6mm	240	960

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)	900	900
1	ELETROBOIA 220V	85	85
1	PRESSURIZADOR COM TANQUE DE EXPANÇÃO 55MCA VASÃO 3,8M3/HORA 220V	3950	3950
1	POSTE 7 METROS MADEIRA TRATADA	480	480
140	ABERTURA E TAMPONAMENTO DE VALA 1,30 METROS DE PROFUNDIDADE , DIFICULDADE MODERA A DIFICIL	45	6300
1	TESTE DE VASÃO POÇO 12HORAS	800	800
150	MANGUEIRA CORRUGADA 1''	7	1050
1	CERCADO DE PROTEÇÃO METALICO COM FECHAMENTOS LATERAIS E SUPERIOR ,COM PORTA E TRANCA ,MEDINDO 1,50mts comprimento X 1,50mts largura x 2,00mts altura	3800	3800
1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA , INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA ,MANGUEIRAS E PARTE ELETRICA	3500	3500
1	BASE POÇO 1,0 X 1,0 X 0,15	250	250
		TOTAL	R$ 65.771,00

ORÇAMENTO POÇO ARTESIANORIOSUL POÇOS ARTESIANOS LTDA.
Caso tenha dúvidas em relação a esta fatura, entre em contato com: Nome pelo 47 98834-5060

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!